


SCHEMA MONOFILARA TABLOU TV-R



Denumire circuit	-	-	P1	P2	P3	P4	F1	R1	R2	R3
Descriere receptor	INTRERUPTOR GENERAL	Prezenta tensiune	Prize cabinet consultatii	Prize receptie	Prize camera comanda CT	Prize camera comanda CT	Echipamente IDSAI	Rezerva	Rezerva	Rezerva
Pi [kW]	16	0.06	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Ic [A]	20	1	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	-	-
Faza	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2

NOTE

- Carcasa metalica a tabloului se va conecta la priza de pamant existenta in zona cu platbanda 0l-Zn avand sectiunea 25x4 mm;
- Plecarile si sosirile cablurilor de energie si comanda/semnalizare se vor realiza in cleme;
- Tabloul de distributie va fi realizat utilizand aparataj, componente de instalare si de racordare standard, agrementate in Romania si testate in laborator;
- Rezerva minima libera neechipata 20%;
- Valoarea curentului de calcul Ic nu contine rezerva;
- Accesul cablurilor se va realiza pe sus;
- Gradul de protectie al tabloului electric va fi IP31;
- Tabloul electric va fi prevazut cu incuietoare.

CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN:




CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI : "C" (Normala), conf. HG 766/1997 actualizata

CLASA DE IMPORTANTA : II, conf. P100-1/2013

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC AL CLADIRII : Gr. IV rf, conf. P118 - 99

RISC DE INCENDIU : Mic, conf. P118 - 99

Nota: spatiile in care nu este mentionat riscul de incendiu au risc mic

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROJECTMAK S.R.L.  proiectare - consultanta - antrepriza		SEF PROIECT	arh. CRISTINA RĂCHITAN- GABREA
		COORDONATOR PROIECT ARHITECTURĂ	arh. CRISTINA SÎRBU
		COORDONATOR PROIECT	ing. MARIUS MACAVEI
PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE: S.C. ELECTROPROIECT S.A. București, Sector 4, sos. Oltenitei, nr. 107A C.I.F. 531, J40/1400/1991 			
BENEFICIAR: SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA			
TITLU PROIECT: AMENAJARE SPATIU COMPUTER TOMOGRAF CORP A.32 C13- spital Dr. Karl Diel Jimbolia			NR. PROIECT 157/07.2024
			FAZA I.T.
SPECIALITATEA	INSTALATII ELECTRICE	NR. PLAN SĂ EL-2408-024-202	REVIZIA 00
SEF PROIECT	ing. STEFAN NOAPTE	TITLU PLANȘĂ SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC TV-R	
PROIECTAT	ing. MARIAN VARGA		
DESENAT	ing. BOGDAN LUCA		
			SCARA -
			DATA 30.07.2024

Copyright © Architecture & Art Studio. Drepturile de autor sunt protejate prin lege. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodus ă, stocată într-un sistem de lucru electronic-informatic sau transmisă sub nicio formă sau prin orice mijloace electronice, mecanice, fotocopiate, înregistrate sau altfel, fără acordul prealabil scris al Proiectantului General / Arhitectura. Orice modificare a acestui document fără permisiunea scrisă al Proiectantului îl va face invalid și inutilizabil.
Acest desen nu se poate folosi înaintea obținerii Autorizației de construire. Orice eroare sau neconcordanță constată în desen va fi semnalată Proiectantului General și Proiectantului de Arhitectura înainte de execuție. Dimensiunile nu se deduc prin măsurare pe Orice modificare adusă acestui desen fără permisiunea proiectantului conduce la pierderea validității desenului. Pe timpul construirii Antreprenorul general și/sau Constructorul va lua toate măsurile de protecția muncii și p.s.i. prevăzute în legislația în vigoare.